

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.  
объектов теплоснабжения МУПК Руднянского р-на.**



Утверждаю:  
**Директор МУПК Руднянского района**  
**А.Ю. Гуляшева**  
 2026 г.

Объект теплоснабже- ния	Наименование работ	Сроки исполнения	Исполнитель	Обоснование выполненных работ
Котельная № 1 ул. Красная, 1д	Страхование гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта.	до 31 декабря	СПАО «Ингосстрах»	страховой полис
	Техническое обслуживание и ремонт наружных и внутренних газопроводов и ГРУ.	октябрь-декабрь январь-апрель	РЭУ «Жирновское»	договор на техническое обслуживание и ремонт
	Проверка сигнализатора загазованности и приборов КИПиА.	май-сентябрь	ФБУ «Волгоградский ЦСМ»	Сведения о результатах поверки (СИ)
	Проверка дымовых и вентиляционных каналов. Лабораторные испытания электрооборудования.	сентябрь	ВДПО	Акты периодических проверок
	Выполнить работы по техническому диагностированию котлов водогрейных КСВа-2,0 Гс, №2, №4.	май-сентябрь	ООО «Эксперт-Волга»	Заключение по результатам технического диагностирования
	Выполнить работы по химической промывке водогрейных котлов КСВа-2,0 Гс, №2, №3, №4	до 1 сентября	Согласно договора	Акт выполненных работ
	Ремонтные работы на участках тепловых сетей по ул.Володарского и ул. Красная	май-сентябрь	МУПК Руднянского р-на	Сметы, акты приемки объектов теплоснабжения из ремонта с приложением дефектных ведомостей
	Проведение гидравлических испытаний котлов водогрейных КСВа-2,0 Гс, №2, №3, №4.	апрель-май	МУПК Руднянского р-на	Акта о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов.
	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей	до 15 мая	МУПК Руднянского р-на	Акта о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов.
	Ревизия и ремонт запорной и регулирующей арматуры,	май-сентябрь		Сметы, акта выполненных работ

Котельная № 2 ул. Крестьянская д. 7	предохранительных устройств тепловых сетей. Ремонт тепловых колодцев.			МУПК Руднянского р-на	работ
	Текущие осмотры здания и сооружений котельной №1	апрель-май сентябрь-октябрь		МУПК Руднянского р-на	Акта комплексного обследования, очередных осмотров Зданий и сооружений объекта теплоснабжения.
	Обучение оперативного персонала перед повторной проверкой знаний «Правил эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»	сентябрь		ОП ЧОУ ДПО УЦ «Познание»	Протоколы проверки знаний «Правил эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»
	Ремонт и поверка корректора СПГ742	апрель-сентябрь		ФБУ «Волгоградский ЦСМ»	Сведения о результатах поверки (СИ), акт выполненных работ
	Техническое обслуживание, ремонт насосного оборудования	май-сентябрь		МУПК Руднянского р-на	Акта оробования оборудования, запись в паспорта оборудования
	Плановые шурфовки по ул. Володарского, ул. Красная	15 мая -1 июня		МУПК Руднянского р-на	Акта на осмотр теплопровода при вскрытии.
	Разработка и утверждения НТД, графиков, инструкций и режимов эксплуатации энергоустановок в соответствии с «Правилами эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»	май-сентябрь		МУПК Руднянского р-на	Приказы, графики, инструкции
	Страхование гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта.	до 31 декабря		СПАО «Ингосстрах»	страховой полис
	Техническое обслуживание и ремонт наружных и внутренних газопроводов и ГРУ.	октябрь-декабрь январь-апрель		РЭУ «Жирновское»	договор на техническое обслуживание и ремонт
	Поверка сигнализатора загазованности и приборов КИПиА.	май-сентябрь		ФБУ «Волгоградский ЦСМ»	Сведения о результатах поверки (СИ)
	Проверка дымовых и вентиляционных каналов. Лабораторные испытания электрооборудования.	сентябрь		ВДПО	Акты периодических проверок
	Выполнить работы по техническому диагностированию котлов водогрейных КСВа-2,0 Гс, №1, №2, №3.	май-сентябрь		ООО «Эксперт-Волга»	Заключение по результатам технического диагностирования
	Выполнить работы по химической промывке водогрейных котлов КСВа-2,0 Гс, №1, №2, №3.	до 1 сентября		Согласно договора	Акт выполненных работ



испытания электрооборудования.	сентябрь	ВДПО	проверок
Выполнить работы по техническому диагностированию котлов водогрейных КСВа-2,0 Гс, №1, №2, №3.	май-сентябрь	ООО «Эксперт-Волга»	Заключение по результатам технического диагностирования
Выполнить работы по химической промывке водогрейных котлов КСВа-2,0 Гс, №1, №2, №3.	до 1 сентября	Согласно договора	Акт выполненных работ
Ремонтные работы на участках тепловых сетей по ул. Пионерская	май-сентябрь	МУПК Руднянского р-на	Сметы, акты приемки объектов теплоснабжения из ремонта с приложением дефектных ведомостей
Проведение гидравлических испытаний котлов водогрейных КСВа-2,0 Гс, №1, №2, №3.	апрель-май	МУПК Руднянского р-на	Акта о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов.
Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей	до 15 мая	МУПК Руднянского р-на	Акта о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов.
Ревизия и ремонт запорной и регулирующей арматуры, предохранительных устройств тепловых сетей. Ремонт тепловых колодцев.	май-сентябрь	МУПК Руднянского р-на	Сметы, акта выполненных работ
Текущие осмотры здания и сооружений котельной №3	апрель-май сентябрь-октябрь	МУПК Руднянского р-на	Акта комплексного обследования, очередных осмотров Зданий и сооружений объекта теплоснабжения.
Обучение оперативного персонала перед повторной проверкой знаний «Правил эксплуатации объектов теплоснабжения и теплотребляющих установок»	сентябрь	ОП ЧОУ ДПО УЦ «Познание»	Протоколы проверки знаний «Правил эксплуатации объектов теплоснабжения и теплотребляющих установок»
Плановые шурфовки по ул. Пионерская	15 мая - 1 июня	МУПК Руднянского р-на	Акта на осмотр теплопровода при вскрытии.
Техническое обслуживание, ремонт насосного оборудования	май-сентябрь	МУПК Руднянского р-на	Акта оробования оборудования, запись в паспорта оборудования
Разработка и утверждения НТД, графиков, инструкций и режимов эксплуатации энергоустановок в соответствии с «Правилами эксплуатации объектов теплоснабжения и теплотребляющих установок»	май-сентябрь	МУПК Руднянского р-на	Приказы, графики, инструкции
Разработка и утверждения НТД, графиков, инструкций и	май-сентябрь	МУПК Руднянского р-на	Приказы, графики, инструкции

9 «Г»  Котельная №6 ул. Дорожная	режимов эксплуатации энергоустановок в соответствии с «Правилами эксплуатации объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок»		р-на	
	Плановые шурфовки по ул. Дорожная	15 мая - 1 июня	МУПК Руднянского р-на	Акта на осмотр теплоснабжающей системы при вскрытии.
	Проверка сигнализатора загазованности и приборов КИПиА.	май-сентябрь	ФБУ «Волгоградский ЦСМ»	Сведения о результатах поверки (СИ)
	Проверка дымовых и вентиляционных каналов. Лабораторные испытания электрооборудования.	сентябрь	ВДПО	Акты периодических проверок
	Техническое обслуживание, ремонт насосного оборудования	май-сентябрь	МУПК Руднянского р-на	Акта оробования оборудования, запись в паспорта оборудования
	Выполнить работы по химической промывке водогрейных котлов Волга Д-100 №1, №2, №3.	до 1 сентября	Согласно договора	Акт выполненных работ
	Ремонтные работы на участках тепловых сетей по ул. Дорожная	май-сентябрь	МУПК Руднянского р-на	Сметы, акты приемки объектов теплоснабжения из ремонта с приложением дефектных ведомостей
	Проведение гидравлических испытаний котлов водогрейных котлов Волга-Дон 100 №1, №2, №3.	апрель-май	МУПК Руднянского р-на	Акта о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов.
	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей	до 15 мая	МУПК Руднянского р-на	Акта о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов.
	Ревизия и ремонт запорной и регулирующей арматуры, предохранительных устройств тепловых сетей. Ремонт тепловых колодцев.	май-сентябрь	МУПК Руднянского р-на	Сметы, акта выполненных работ
Текущие осмотры здания и сооружений котельной №5	апрель-май сентябрь-октябрь	МУПК Руднянского р-на	Акта комплексного обследования, очередных осмотров зданий и сооружений объекта теплоснабжения.	
Обучение оперативного персонала перед повторной проверкой знаний «Правил эксплуатации объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок»	сентябрь	ОП ЧОУ ДПО УЦ «Познание»	Протоколы проверки знаний объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок»	
Проведение гидравлических испытаний котлов водогрейных котлов Волга Д-100 №1, №2, №3.	апрель-май	МУПК Руднянского р-на	Акта о проведении гидравлических испытаний с	

5 «а»	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей	до 15 мая	МУПК Руднянского р-на	выводами об отсутствии выявленных дефектов.
				Акта о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов.
				Сметы, акта выполненных работ
				Акта комплексного обследования, очередных осмотров
				Зданий и сооружений объекта теплоснабжения.
				Протоколы проверки знаний «Правил эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»
				Приказы, графики, инструкции
				Сведения о результатах проверки (СИ)
				Акты периодических проверок
				Акта оробования оборудования, запись в паспорта оборудования
				Акт выполненных работ
				Проект, акт выполненных работ.
				Акта о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов.
				Акта о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии
				МУПК Руднянского р-на
май-сентябрь	Ревизия и ремонт запорной и регулирующей арматуры, предохранительных устройств тепловых сетей. Ремонт тепловых колодцев.			
МУПК Руднянского р-на	апрель-май	Текущие осмотры здания и сооружений котельной № 6		
МУПК Руднянского р-на	сентябрь	Обучение оперативного персонала перед повторной проверкой знаний «Правил эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»		
МУПК Руднянского р-на	май-сентябрь	Разработка и утверждения НТД, графиков, инструкций и режимов эксплуатации энергоустановок в соответствии с «Правилами эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»		
ФБУ «Волгоградский ЦСМ»	май-сентябрь	Проверка сигнализатора загазованности и приборов КИПиА.		
ВДПО	сентябрь	Проверка дымовых и вентиляционных каналов. Лабораторные испытания электрооборудования.		
МУПК Руднянского р-на	май-сентябрь	Техническое обслуживание, ремонт насосного оборудования		
Согласно договора	до 1 сентября	Выполнить работы по химической промывке водогрейных котлов Волга Д-100 №1, №2, №3.		
ООО «Газэнергоучет»	март	Реконструкция системы газоснабжения внутреннего газопровода с установкой коммерческого узла учета газа.		
МУПК Руднянского р-на	апрель-май	Проведение гидравлических испытаний котлов водогрейных котлов Волга Д-100 №1, №2, №3.		
МУПК Руднянского р-на	до 15 мая	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей		

Котельная №7  
ул. Пионерская  
42 «а»


				выявленных дефектов.
Ревизия и ремонт запорной и регулирующей арматуры, предохранительных устройств тепловых сетей. Ремонт тепловых колодцев.	май-сентябрь	МУПК Руднянского р-на	Сметы, акта выполненных работ	
Текущие осмотры здания и сооружений котельной № 7	апрель-май сентябрь-октябрь	МУПК Руднянского р-на	Акта комплексного обследования, очередных осмотров Зданий и сооружений объекта теплоснабжения.	
Обучение оперативного персонала перед повторной проверкой знаний «Правил эксплуатации объектов теплоснабжения и теплотребляющих установок»	сентябрь	ОП ЧОУ ДПО УЦ «Познание»	Протоколы проверки знаний «Правил эксплуатации объектов теплоснабжения и теплотребляющих установок»	
Разработка и утверждения НТД, графиков, инструкций и режимов эксплуатации энергоустановок в соответствии с «Правилами эксплуатации объектов теплоснабжения и теплотребляющих установок»	май-сентябрь	МУПК Руднянского р-на	Приказы, графики, инструкции	
Проверка сигнализатора загазованности и приборов КИПиА.	май-сентябрь	ФБУ «Волгоградский ЦСМ»	Сведения о результатах проверки (СИ)	
Проверка дымовых и вентиляционных каналов. Лабораторные испытания электрооборудования.	сентябрь	ВДПО	Акты периодических проверок	
Техническое обслуживание, ремонт насосного оборудования	май-сентябрь	МУПК Руднянского р-на	Акта оробования оборудования, запись в паспорта оборудования	
Выполнить работы по химической промывке водогрейных котлов Волга Д-100 №1, №2, №3.	до 1 сентября	Согласно договора	Акт выполненных работ	

Составил: Начальник производства МУПК Руднянского р-на

Согласовал: Главный инженер МУПК Руднянского р-на



А.А. Воробьев



А.В. Козырев

